

**Załącznik nr 1**

**do ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 21.11.2023 r.**

**Na zadanie:**

**„Prace przy kościele pw. Narodzenia NMP w Chechle oraz przy kaplicy cmentarnej wraz z murem i pomnikiem legionistów w Bydlinie będących zabytkami Gminy Klucze” w zakresie kaplicy cmentarnej z XVIII wieku w Bydlinie wraz z murem i pomnikiem legionistów.**

**ZAKRES PRAC W PRZY KAPLICY CMENARNEJ, MURZE I POMNIKU LEGIONISTÓW**

**Prace konserwatorskie i badawcze pozwalające na remont i rewitalizację zarówno kaplicy jak i jej otoczenia.**

Dokładny zakres prac:

- a) Wykonanie prac ratunkowych przy kaplicy mających za zadanie przeciwdziałanie destrukcyjnemu działaniu wilgoci:
- Program do prac badawczo-konserwatorskich, w celu uzyskania Pozwolenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
  - Przeprowadzenie prac badawczych, celem zlokalizowania problemu wilgotnościowego wewnątrz kaplicy oraz przy jej elewacji (zgodnie z opinią Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ZN-I.5183.246.2023.BS). Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu w zakresie oceny zagrożeń budowli od wilgoci. Sprawdzenie drożności systemu odprowadzania wody,
  - Wykonanie odkrywek na obecność polichromii w dolnych partiach, najbardziej zaatakowanych przez wilgoć, ścianach wewnątrz kaplicy,
  - Skucie tynków w dolnej partii ścian do poziomu podciągania kapilarnego,
  - Zabezpieczenie tynków w postaci opasek,
  - Prace konserwatorskie ratunkowe (zachowawcze) przy najbardziej odspojonych miejscach w warstwach malarskich ściennych (poprzez podklejenie) we wnętrzu kaplicy,
  - Prace przy elewacji kaplicy, wspomagające zweryfikowanie problemu wilgotnościowego pod nadzorem odpowiednich specjalistów. Wykonanie 2-3 odkrywek odsłaniających zewnętrzną część ściany do poziomu stopy fundamentowej obiektu,
  - Przeprowadzenie wstępnej fazy osuszania muru kaplicy: po zdefiniowaniu przyczyn zawilgocenia wykonanie projektu inżynierskiego prac remontowych przy odwodnieniu obiektu zabytkowego oraz wykonanie sprawozdania konserwatorskiego z proponowanym dalszym postępowaniem konserwatorskim.



b) Prace przy murze cmentarnym:

- Wykonanie programu konserwatorskiego naprawy muru,
- Rekonstrukcja muru w rejonie wyrw w ścianie południowej. Konserwatorskie opracowanie największych ubytków w licu muru w części południowej i zachodniej do styku ze ścianą południową kaplicy,
- Wykonanie nakrywy kamiennej w miejsce zniszczenia betonowego w narożniku południowo – zachodnim muru,
- Sprawozdanie z prac konserwatorskich.

c) Prace przy krzyżu kamiennym ku czci poległych w bitwie z 18 listopada 1914 r.

- Wykonanie programu konserwatorskiego konserwacji krzyża wraz z opaską,
- konserwacja krzyża: oczyszczenie mechaniczne krzyża, uzupełnienie ubytków, zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi,
- Sprawozdanie z prac konserwatorskich.