

Załącznik nr 1

do ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 12.10.2023 r.

Na zadanie:

**„Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościołach w Kluczach i Cieślinie wpisanych do ewidencji zabytków Gminy Klucze”
na wykonanie renowacji wnętrza kościoła pw. NMP Nieustającej Pomocy w Kluczach.**

ZAKRES PRAC W KOŚCIELE P.W. NMP NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W KLUCZACH

1. Zabezpieczenie elementów stałych na czas remontu foliami ochronnymi (posadzki ,ławki itp.) - 650 m²
2. Montaż kurtyny oddzielającej powierzchnie prezbiterium od nawy głównej – 52 m²
3. Demontaż wszystkich elementów ruchomych na czas remontu (głośniki , obrazy , stacje , kinkiety itp.)
4. Demontaż boazerii - 192m²
5. Montaż rusztowań - 1970 m²
6. Skuwanie i usuwanie luźnych tynków - 45m²
7. Mycie podłoża (mycie ścian i sufitów z nalotu brudu i tłuszczów) - 1302 m²
8. Gruntowanie podłoża pod prace tynkarskie - 45m²
9. Tynkowanie usuniętych tynków – 45m²
10. Szpachlowanie powierzchni -260 m²
11. Opracowanie na gładko pod malowanie wyszpachlowanej powierzchni – 260 m²
12. Gruntowanie pozostałej powierzchni pod malowanie – 1257 m²
13. Malowanie ścian i sufitów – 1302 m²
14. Oczyszczenie zdemontowanych elementów ruchomych oraz montaż - 14szt. stacji drogi krzyżowej ,12szt. kinkietów, 12szt. Głośników
15. Czyszczenie witraży – 14 szt.
16. Wykonanie złoceń szlagmetalem – 12,5m²